

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o wytyczne inwestora oraz wizję przeprowadzoną w terenie.

Przewiduje się następujące prace na obiekcie:

1. Demontaż ogrodzenia zewnętrznego wykonanego z prefabrykowanych płyt betonowych.
2. Demontaż ogrodzenia wewnętrznego płyty boiska.
3. Rozbiórka budynku kasy biletowej.
4. Montaż ogrodzenia zewnętrznego panelowego oraz częściowo z płyt betonowych.
5. Malowanie ogrodzenia z płyt betonowych.
6. Montaż ogrodzenia wewnętrznego płyty boiska - ogrodzenie w postaci barierek.
7. Wykonanie plantowania skarpy pod trybuny 3 - rzędowe.
8. Montaż trybun 3-rzędowych.
9. Montaż boksów / kabin dla trenerów i zawodników rezerwowych.
10. Wymiana istniejących bramek stacjonarnych na nowe.
11. Renowacja istniejących ławek.
12. Utwardzenie terenu przy istniejących ławkach warstwą kruszywa stabilizowanego.

Uwaga:

1. Kosztorys sporządzono na podstawie KNRów
 2. W kosztorysie uwzględniono wskaźniki cenotwórcze oraz ceny średnie materiałów i sprzętu wg cennika Intercenbud
 3. Powyższe zestawienie materiałów zawiera ilości materiałów przyjęte wg KNRów, nakłady zużycia materiałów należy zweryfikować z wytycznymi producenta. Szczegółowe nakłady zużycia materiałów w pozycjach podane są w kosztorysie.
 4. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót, niezbędnych w zgodzie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną do prawidłowego wykonania zadania, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach przedmiaru.
 5. Oferent jest zobowiązany do weryfikacji przedmiaru robót przed złożeniem oferty.
 6. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia i uzyskania akceptacji zamawiającego odnośnie zastosowanych rozwiązań i materiałów przy wykonywaniu ww zadania.
 7. Zgodność robót z dokumentacją techniczną
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
- Dostarczone przez Inwestora przedmiary robót, nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku weryfikacji ich, w oparciu o posiadaną przez Inwestora dokumentację techniczną, dotyczącą przedmiotowego zadania, wizji w terenie i sporządzenia oferty przetargowej zgodnie z faktycznym zakresem prac. W przypadku rozbieżności i niejasności należy wyjaśniać je na bieżąco z Inwestorem, przed złożeniem ostatecznej oferty na wykonanie prac. Inwestor wyjaśnienia przedłoży wszystkim oferentom na piśmie.
- Dopuszcza się użycie materiałów równoważnych do tych użytych w projekcie i kosztorysie.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
STADION MIEJSKI W LEŚNEJ					
1		OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE			
1	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -Ogrodzenie ze-	m ³		
d.1	0212-06	wewnętrzne z płyt betonowych - dł. ogrodzenia 394 m	m ³	33.090	
		33.09			
				RAZEM	33.090
2	KNR 13-12	Rozbiórka konstrukcji i elementów murowych- strefa wejściowa stadionu - budynek ka-	m ³		
d.1	0101-01	sy biletowej i słupy przy bramie	m ³	6.410	
		5.36+1.05			
				RAZEM	6.410
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m - wykopy pod słup-	m ³		
d.1	0304-01	ki ogrodzeniowe -Ogrodzenie zewnętrzne	m ³	61.180	
		61.18			
				RAZEM	61.180
4	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; -Ogrodzenie ze-	m ³		
d.1	0312-0101	wewnętrzne	m ³	61.180	
		61.18			
				RAZEM	61.180
5	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - fun-	m ³		
d.1	0203-01	damenty pod słupki ogrodzenia zewnętrznego	m ³	22.940	
		22.94			
				RAZEM	22.940
6	KNR-W 2-02	Ogrodzenie panelowe w kolorze z siatki wysokości 2.03 m na słupkach stalowych w	m		
d.1	1802-01	rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	510.000	
	analogia	510			
				RAZEM	510.000
7	KNR 2-23	Ogrodzenie zewnętrzne - furtka stalowa w kolorze z kształtowników 1.2x2.03 m wypeł-	szt.		
d.1	0404-04	niona siatką ocynkowaną- w systemie ogrodzenia panelowego	szt.	3.000	
	analogia	3			
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-23	Ogrodzenia zewnętrzne - brama stalowa w kolorze w systemie ogrodzenia panelowego	szt.		
d.1	0404-03	3,5x2,03 m	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
9	KNP 01 0709-	Ogrodzenie z prefabrykatów - płyt betonowych wys. 2,0 m -montaż z osadzeniem słup-	m		
d.1	01.01	pów w rozstawie 2,0 m	m	60.000	
	kalk. warszta-	60			
	towa				
				RAZEM	60.000
10	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża betonowych - ogrodzenie z płyt betonowych od strony stadionu	m ²		
d.1	1134-01		m ²	120.000	
	analogia	60*2			
				RAZEM	120.000
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez	m ²		
d.1	1505-11	gruntowania -ogrodzenie z płyt betonowych od strony stadionu	m ²	120.000	
		60*2			
				RAZEM	120.000
2		OGRODZENIE WEWNĘTRZNE			
12	KNP 02 0318-	Ogrodzenie wewnętrzne boiska - rozbiórka ogrodzenia z siatki metalowej	m		
d.2	04.04		m	397.000	
	analogia	397			
				RAZEM	397.000
13	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.2	0212-02	do 15 cm -betonowe cokołiki ogrodzenia wewnętrznego (bez cokołu przy istniejących	m ³	16.560	
		ławkach w miejscu utwardzenia)			
		16.56			
				RAZEM	16.560
14	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - bariery stalowe wys. 1100 mm na słupkach z	m		
d.2	0403-03	rur bez wypełnienia -słupki fi 60x2 mm, 2 poprzeczki z rur fi 42 x1,5 mm , dł. przęsła	m	389.400	
		2600 mm, jedno przęsło łatwo demontowalne			
		389.4			
				RAZEM	389.400
15	KNR 2-23	Ogrodzenie wewnętrzne - furtka w systemie ogrodzenia wokół boiska z kształtowni-	szt.		
d.2	0404-04	ków z profili 40x30 mm wypełnienie z paneli prostych 6+5+6 mm, słupy furtkowe z pro-	szt.	3.000	
	analogia	filii 80x40 mm z kompletem zawiasów, klamka i zamkiem na klucz, wym. furtki wys.			
		1100 mm, szer. 1200 mm			
		3			
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne - brama dwuskrzydłowa w systemie ogrodzenia barier wokół	szt.		
d.2	0404-03	boiska - konstr. z profili 60x40 mm , wypełnienie z paneli prostych 6+5+6 mm , pa-			
	analogia	rametry bramy wys. 1100mm , szer. 4000mm ze słupkami z profili 80x80 mm, z komp-			
		letem zawiasów, klamka i zamkiem na klucz			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE STADIONU			
17 d.3	KNR-W 4-01 1211-04 analogia	Opalanie farby olejnej z oczyszczeniem elem. drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m ² 63.33	m ² m ²	 63.330	
				RAZEM	63.330
18 d.3	KNR-W 4-01 1209-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną elem. drewnianych - istniejące ławki drewniane 63.33	m ² m ²	 63.330	
				RAZEM	63.330
4		PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE STADIONU			
19 d.4	KNR 13-12 0101-04 analogia	Rozbiórka istniejących ławek zlokalizowanych przy skarpie 0.9	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
20 d.4	KNR-W 2-25 0110-02 analogia	Rozbiórka istniejących boksów dla trenerów o konstrukcji stalowej z lekką obudową 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
21 d.4	KNR-W 2-25 0110-02 analogia	Rozbiórka istniejących bramek stacjonarnych 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
22 d.4	KNR-W 2-01 0201-11	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km -przygotowanie podłoża pod trybuny w istniejącej skarpie 243.84	m ³ m ³	 243.840	
				RAZEM	243.840
23 d.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu - fundamenty pod trybuny i boksy dla trenerów 3.84	m ³ m ³	 3.840	
				RAZEM	3.840
24 d.4	cena zakładowa	Trybuna stała trzyczęściowa z siedziskami plastikowymi , podestami z blachy ryflowanej 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
25 d.4	cena zakładowa	Boks/kabina dla zawodników rezerwowych i trenera do 10 osób 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.4	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) -przygotowanie podłoża pod montaż bramek stacjonarnych 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.4	cena zakładowa	Bramka stacjonarna aluminiowa do piłki nożnej; 7,32x2,44m; z masztami, ramą dolną , tulejami, siatką do bramki 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5		UTWARDZENIE TERENU PRZY ISTNIEJĄCYCH ŁAWKACH			
28 d.5	KNR 2-01 0123-02	Przygotowanie podłoża pod nasypy przez ręczne oczyszczenie powierzchni 480	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
29 d.5	KNNR 6 0112-02 analogia	Warstwa nawierzchni z kruszyw naturalnych gr. 25 cm (przyjęto 120 m x 4 m) -stabilizowana mechanicznie 480	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
6		ROBOTY POMOCNICZE			
30 d.6	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 33.09+6.41+16.56+0.9	m ³ m ³	 56.960	
				RAZEM	56.960
31 d.6	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5 poz.30	m ³ m ³	 56.960	
				RAZEM	56.960

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	cena zakłado- wa	Utylizacja gruzu	m ³		
d.6		poz.31	m ³	56.960	
				RAZEM	56.960